

Projektbeskrivelse

Det ønskes at nedrive den eksisterende bro over Munke Bjergbyløbet ved Døjringevej for at undgå at lægge kloakledninger i jomfruelig jord i forbindelse med separatkloakeringen af Munke Bjergby, hvor ledninger ønskes placeret i vejareal.

Det er nødvendigt, at den eksisterende bro nedrives, da den er i så dårlig forfatning, at den har været lukket for gennemkørsel siden 2014, og restaurering ikke er økonomisk rentabelt. De nye kloakledninger vil derved blive lagt i vejarealet med tracé ved den eksisterende bro, således at beplantning og jomfruelig jord berøres mindst muligt ifm. projektet.

Ved nedlæggelse af broen skal den eksisterende rørlægning af Munke Bjergbyløbet opstrøms broen forlænges med ca. 4 meter. Rørlægningen udføres som en forlængelse af den eksisterende opstrøms rørlægning, fra station 5098 – 5104 jf. regulativ for Munke Bjergbyløbet. Rørlægningen udføres i \varnothing 1600 mm betonrør tilsvarende den eksisterende rørlægning.

